

Sara Quaade Zederkof &  
Per Veje Graversen  
Sabro Skovvej 12  
8471 Sabro

## PROCESBESKRIVELSE

Dato 5. marts 2016  
Side 1/1  
Telefon 28358163/ 61714886  
E-Mail pervgraversen@gmail.com

Sagsnr.:

943-3581.5

Vedr.: Etablering af nyt  
trægulv m/ gulvvarme

Bemærkninger:

Iht. tilbud 0031725.1

Dette arbejde omfatter renovering af gulvarealet i stuen, soveværelset samt 2 værelser.  
For alle rum gælder flg.:

### WS-arbejde:

- Nedtagning af eksisterende radiatorer.
- Afblænding af frem- og returløb.
- Ændring/ tilpasning af skjult og åben varmetilførsel/ styring til gulvvarmeslanger.
- Etablering af termostatstyret gulvvarme tilsluttet fjernvarmeanlægget.

### EL-arbejde:

- Der indgår intet El-arbejde i dette tilbud.

### Murerarbejde:

- Udlægning af 50 mm Styropor plader på eksisterende klaplag.
- Udlægning af Rionet.
- Støbning af ca. 8 cm varmeledende betonlag.

### Tømrerarbejde:

- Fjernelse af nuværende 8 stk. indvendige døre.
- Montering af 8 stk. hvidelak. karmsæt m/ bøge bundstykke og tilhørende hvidlak. indfatninger.
- Montering af 8 stk. indvendige hvidlakerede døre, fabrikat Swedoor.
- Montering af 8 stk. dørgreb af rustfrit stål.
- Lægning af lyddæmpende membran mellemlæg.
- Montering af 14 mm lamelparketgulv, Ask Hvid, kliksystem.\*)
- Opsætning af fodlister.

\*) Anvendelse af anden træsort er også muligt.

NB: Fjernelse af nuværende gulvbelægning, strøer, isolering samt dampspærre er IKKE medregnet. (Dette medfører en besparelse på 9600,- kr. + moms).

### Malerarbejde:

- Maling af træværk i forbindelse med udskiftning af indvendige døre, hvor det skønnes nødvendigt.

